

załącznik nr 2

W Y C E N A

Elementu prefabrykowanego : **drogowej ,betonowej bariery ochronnej**
wykonanej wg EN 1317-2 o wymiarach $h = 85 \times l = 200 \times s = 54 \text{ cm}$ zamontowanych na terenie b.
Granicznego Przejścia w Gubinku



Opis prefabrykatu :

Prefabrykat służy do kanalizacji ruchu drogowego na trasach komunikacyjnych . Ze względu na ciężar nie wymaga dodatkowego mocowania do podłoża . Waga elementu wynosi ok. **600 kg** uzależniona jest od stopnia wilgotności betonu . Jest to prefabrykat zbrojony z wypuszczonymi w bocznych ścianach prętami do scalania wzdłuż pasów drogowych . Do transportu służą wnęki na widły wózka akumulatorowego.

Cena elementu nowego :

W dostępnych wytwórniach elementów prefabrykowanych cena wynosi od 503 do 618 zł za sztukę .

Czynniki zużycia :

Zużycie elementu następuje podczas transportu i montażu . Polega ono na obiciu krawędzi betonowych elementów ze względu na kruchość betonu i brak zabezpieczeń . Zużyta została zewnętrzna powłoka malarska .

Cena elementu :

Z uwzględnieniem powyższych czynników zużycia proponuje się cenę wyjściową w wysokości : **300 zł** za sztukę

W przypadku kolejnych przetargów proponuję się kolejno: cenę 200 zł i 100 zł za 1 sztukę .

Sporządziła : mgr inż. Dorota Bonków -

Sprawdził : mgr inż. Zenon Pilarczyk -

Krosno Odrzańskie , grudzień 2013 r.