

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Remont posadzek na holach I i II piętra SOSzW w Gubinie

Lp.	Podst.	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1 STOLARKA DRZWIOWA					
1	KNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych (do drzwi dwuskrzydłowych)	m ²		
d.1		3,12	m ²	3,120	
				RAZEM	3,120
2	KNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykonanych (drzwi dwuskrzydłowe)	m ²		
d.1		3,12	m ²	3,120	
				RAZEM	3,120
3	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szykami	szt.		
d.1		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR 4-01 0920-24	Założenie na nowym miejscu wkładek patentowych	szt.		
d.1		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	kalkulacja zakładowa	Obrobka wokół wstawionych drzwi	szt.		
d.1		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2 POSADZKI I II PIĘTRA					
6	KNR-W 4-01 0818-06	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.2		81,098	m ²	81,098	
				RAZEM	81,098
7	kalkulacja zakładowa	Przygotowanie podłoża pod ułożenie płytek	m ²		
d.2		81,098	m ²	81,098	
				RAZEM	81,098
8	KNR 0-12 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m ²		
d.2		81,098	m ²	81,098	
				RAZEM	81,098
9	KNR 0-12 1118-02	Cokołki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokołka równej 15 cm	m		
d.2		78,581	m	78,581	
				RAZEM	78,581
3 ROBOTY WYKONCZENIOWE					
10	KNR 2-02 0815-04	Wewn. gładzie gipsowe, dwuwarstw. na ścianach z elem. pref. i bet. wylewanych	m ²		
d.3		86,92	m ²	86,920	
				RAZEM	86,920
11	KNR 2-02 0815-08	Wewn. gładzie gipsowe, jednowarstw. na sufitach z elem. pref. i bet. wylewanych	m ²		
d.3		40,45	m ²	40,450	
				RAZEM	40,450
12	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulajnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.3		40,45	m ²	40,450	
				RAZEM	40,450
13	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulajnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.3		43,46	m ²	43,460	
				RAZEM	43,460
14	KNR 2-02 1503-02	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą olejną lub ftalową tynków wewn. bez szpachlowania	m ²		
d.3		43,46	m ²	43,460	
				RAZEM	43,460