

KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|---------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | Pomieszczenie nr 10- Pracownia montażu i obsługi maszyn i urządzeń. Pracownia diagnostyki samochodowej | | | | |
| 1.1 | | Płyta fundamentowa pod podnośnik hydrauliczny- 3 szt. | | | | |
| 1 d.1. 02 1 | KNR 4-01 0212-02 | Rozbiórka posadzki betonowej niezbrojonej pod płytę podnośnika hydraulicznego | m ³ | 6.000 | | |
| 2 d.1. 01 1 | KNR 2-01 0301-01 analogia | Ręczne roboty ziemne - wybranie nadmiaru ziemi pod wykonanie podsypki piaskowej | m ³ | 6.000 | | |
| 3 d.1. 09 1 | KNR 4-01 0108-09 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km | m ³ | 6.000 | | |
| 4 d.1. 07 1 | KNR 2-02 1101-07 | Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym | m ³ | 2.400 | | |
| 5 d.1. 01 1 | KNR 2-02 1101-01 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym | m ³ | 2.400 | | |
| 6 d.1. 01 1 | KNR 2-02 0607-01 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe | m ² | 24.000 | | |
| 7 d.1. 01 1 | KNR 2-02 0205-01 | Płyty fundamentowe ze zbrojeniem rozproszonym - z zastosowaniem pompy do betonu | m ³ | 6.000 | | |
| 1.2 | | Roboty remontowe | | | | |
| 8 d.1. 2 kalk. własna | Zmycie sufitu z płyty warstwowej | Zmycie wodą sufitu z płyty dachowej warstwowej | m ² | 182.378 | | |
| 9 d.1. 08 2 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m ² | 211.253 | | |
| 10 d.1. 1204-05 2 analogia | KNR-W 4-01 1204-05 | Jednokrotne gruntowanie ścian przed malowaniem | m ² | 211.253 | | |
| 11 d.1. 1204-02 2 | KNR-W 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- kolorystyka uzgodniona z Zamawiającym | m ² | 211.253 | | |
| 12 d.1. 06 2 | KNNR 3 0702-06 | Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi przeszkolonych z kształtowników PCV | m ² | 3.090 | | |
| 13 d.1. z.sz.5.15 2 | KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15 | Czas pracy rusztowan grupy 1 (poz.:8,9,10,11) | | | | |
| 14 d.1. 0101-01 2 | KNR AT-33 0101-01 | Zmycie podłoża | m ² | 182.380 | | |
| 15 d.1. 02 2 analogia | KNR 2-22 1003-02 | Posadzki betonowe grubości 12 cm zatarte na gładko ze zbrojeniem rozproszonym | m ² | 182.380 | | |
| 16 d.1. 0301-01 2 | KNR AT-33 0301-01 | Posadzki i powłoki z żywicy | m ² | 182.380 | | |
| 17 d.1. tryczna 2 wycena indywidualna | Instalacja elektryczna | Przeprowadzenie instalacji 1. Wymiana rozdzielni elektrycznej głównego zasilania na nową 2. Wymiana lamp na ledowe - należy dobrać natężenie zgodnie z normą 3. Przeprowadzenie Instalacji do 3 podnośników 4. Montażem 12 gniazd elektrycznych 230 V przewody w listwach 5. Wykonanie instalacji 400V do urządzeń rolkowych 6. Wykonanie instalacji 400 V do instalacji pneumatycznej "szarpaków" | kpl. | 1.000 | | |
| 2 | | Pomieszczenie nr 11- Pracownia planowania żywienia i produkcji gastronomicznej /technik żywienia i usług gastronomicznych | | | | |
| 18 d.2 1216-01 | KNR-W 4-01 1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią i okien i grzejników | m ² | 394.012 | | |
| 19 d.2 07 | KNR 4-04 0404-07 | Rozebranie boazerii drewnianej | m ² | 40.352 | | |
| 20 d.2 01 analogia | KNR 4-04 0501-01 | Rozebranie posadzek z paneli | m ² | 56.000 | | |

KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|----------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 21 | KNNR 2 1205-d.2 09 | Wyminan posadzki z paneli podłogowych | m ² | 56.000 | | |
| 22 | KNR 4-01 1204-d.2 08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m ² | 207.516 | | |
| 23 | KNR-W 4-01 d.2 1204-05 analogia | Jednokrotne gruntowanie ścian przed malowaniem | m ² | 207.516 | | |
| 24 | KNR-W 4-01 d.2 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- kolorystyka uzgodniona z Zamawiającym | m ² | 145.304 | | |
| 25 | KNR-W 4-01 d.2 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów- kolor biały | m ² | 62.212 | | |
| 26 | KNNR 3 0702-d.2 05 | Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych | m ² | 1.800 | | |
| 27 | KNNR 3 0702-d.2 05 | Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych | m ² | 2.456 | | |
| 28 | KNR-W 2-02 d.2 2702-01 | Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami 60x60 płyta biała - Uzgodnienie z Zamawiającym | m ² | 55.300 | | |
| 29 | KNR 2-02 r.16 d.2 z.sz.5.15 | Czas pracy rusztowan grupy 8 (poz.:19,22,23,24,25,28) | | | | |
| 30 | Instalacja elektryczna wycena indywidualna | Przeprowadzenie instalacji 1. Elektrycznej wraz z montażem 12 gniazd elektrycznych 230 V przewody w listwach 2. Wymiana lampy rastrowe ledowe - należy dobrać natężenie zgodnie z normą 3. Doprowadzenie instalacji elektrycznej zakończonej gniazdem 400V pod piec konwekcyjny za pomieszczeniem 11a | kpl. | 1.000 | | |
| 31 | Instalacja wod-kan | Doprowadzenie instalacji wod-kan pod piec konwekcyjny za pomieszczeniem 11a | kpl. | 1.000 | | |
| 3 | | Pomieszczenie nr 1 - Pracownia obsługi konsumenta /technik hotelarstwa pow. 75,10 m2 wys.3,90 m | | | | |
| 32 | KNR-W 4-01 d.3 1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią i okien i grzejników | m ² | 94.699 | | |
| 33 | Likwidacja d.3 szkalnej witryny kalk. własna | Likwidacja szkalnej witryny wraz z utylizacją materiałów | kpl. | 1.000 | | |
| 34 | KNR 4-01 1204-d.3 08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m ² | 251.660 | | |
| 35 | KNR-W 4-01 d.3 1204-05 analogia | Jednokrotne gruntowanie ścian przed malowaniem | m ² | 251.660 | | |
| 36 | KNR-W 4-01 d.3 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- kolorystyka uzgodniona z Zamawiającym | m ² | 176.670 | | |
| 37 | KNR-W 4-01 d.3 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów- kolor biały | m ² | 75.100 | | |
| 38 | KNR 4-01 0818-d.3 05 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | m ² | 75.010 | | |
| 39 | KNR-W 2-02 d.3 1123-01 | Posadzki z wykładzin PCV heterogeniczne rulonowe obiektowe spełniające parametry i wymogi do obiektów szkolnych o dużym natężeniu ruchu/sale lekcyjne wraz z wywinieciem na ścianę min 10 cm | m ² | 75.100 | | |
| 40 | KNR 2-02 r.16 d.3 z.sz.5.15 | Czas pracy rusztowan grupy 3 (poz.:34,35,36,37) | | | | |
| 41 | KNNR 3 0702-d.3 04 | Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi plyninowych - obiekt użyteczności publicznej - 2 szt | m ² | 3.690 | | |
| 42 | Przeniesienia d.3 gniazda internetowego kalk. własna | Przeniesienia gniazda internetowego | kpl. | 1.000 | | |
| 43 | Instalacje wodociagowe d.3 | Roboty wod- kan polegające na przeniesieniu instalacji i podłączeniu zlewozmywaka o ok 2,00 mb | kpl. | 1.000 | | |
| 44 | Instalacje elektryczne d.3 | Wykonanie instalacji elektrycznej 230 V pod zmywarkę i lodówkę - 2 szt. | kpl. | 1.000 | | |
| 45 | KNNR 8 0423-d.3 06 | Demontaż grzejnika wraz z zaślepieniem otworów | szt | 1.000 | | |
| 4 | | Pomieszczenie nr 2- Pracownia przygotowania i ekspozycji śniadań | | | | |
| 46 | KNR 4-01 0336-d.4 04 | Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - dla nadproży stalowych C200 w ścianach nośnych | m | 1.000 | | |

KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|-----|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 47 | KNR 4-01 0206-d.4 02 | Wykonanie poduszek betonowych | szt. | 4.000 | | |
| 48 | KNR 4-01 0313-d.4 05 | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych C200-260 | m | 1.000 | | |
| 49 | KNR 7-12 0204-d.4 01 | Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji pełnościennych | m ² | 0.670 | | |
| 50 | KNR 3 0702-d.4 05 | Wykucie z muru okna podawczego i wstawienie nowych drzwi płytowych - obiekt użyteczności publicznej | m ² | 1.800 | | |
| 51 | KNR 4-01 0333-d.4 06 | Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 3 ceg. na zaprawie wapiennej | szt. | 1.000 | | |
| 52 | KNR 4-01 0354-d.4 03 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okna podawczego o powierzchni do 1 m ² | szt. | 1.000 | | |
| 53 | KNR 2-02 1012-d.4 05 | Okna podawcze otwierane pionowo fabrycznie wykończone | m ² | 2.350 | | |
| 54 | KNR 0-19 1024-d.4 08 | Montaż drzwi aluminiowych lub z kształtowników PCV dwuskrzydłowych | m ² | 3.990 | | |
| 55 | KNR 4-01 1204-d.4 08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m ² | 126.516 | | |
| 56 | KNR-W 4-01 d.4 1204-05 analogia | Jednokrotne gruntowanie ścian przed malowaniem | m ² | 126.516 | | |
| 57 | KNR-W 4-01 d.4 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- kolorystyka uzgodniona z Zamawiającym | m ² | 64.056 | | |
| 58 | KNR-W 4-01 d.4 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów- kolor biały | m ² | 62.460 | | |
| 59 | KNR 2-02 r.16 d.4 z.sz.5.15 | Czas pracy rusztowan grupy 9 (poz.:55,56,57,58) | | | | |
| 60 | Roboty elektryczne d.4 | 1. Wykonanie instalacji elektrycznej polegającej na montażu 6 gniazd 400 V pod 6 kuchenek elektrycznych (przewody w listwach) wraz z przerobieniem tablicy i przerobieniem jej w sprzęt modułowy. 2. Wymiana oświetlenia na ledowe - należy dobrać natężenie zgodnie z normą | kpl. | 1.000 | | |
| 61 | Roboty sanitarnej d.4 | 1. Montaż 2 x zlewozmywaków kuchennych wraz z podłączeniem instalacji wodno-kanalizacyjnej (ciepła - zimna woda) podłączenie z pomieszczenia piwnicznego | kpl. | 1.000 | | |
| 62 | Roboty wentylacyjne d.4 | 1. Podłączenie 6 szt wyciągów kuchennych | kpl. | 1.000 | | |
| 5 | | Pomieszczenie nr 2a- Pracownia przygotowania i ekspozycji śniadań | | | | |
| 63 | KNR 3 0702-d.5 04 | Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi plyninowych - obiekt użyteczności publicznej | m ² | 1.640 | | |
| 64 | KNR 4-01 0303-d.5 04 | Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 38 cm lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej | m ² | 0.592 | | |
| 65 | KNR 4-01 1204-d.5 08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m ² | 141.473 | | |
| 66 | KNR-W 4-01 d.5 1204-05 analogia | Jednokrotne gruntowanie ścian przed malowaniem | m ² | 141.473 | | |
| 67 | KNR-W 4-01 d.5 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- kolorystyka uzgodniona z Zamawiającym | m ² | 104.433 | | |
| 68 | KNR-W 4-01 d.5 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów- kolor biały | m ² | 37.040 | | |
| 69 | KNR 2-02 r.16 d.5 z.sz.5.15 | Czas pracy rusztowan grupy 10 (poz.:65,66,67,68) | | | | |
| 70 | Roboty elektryczne d.5 | Instalacja elektryczna: 1. Wymiana oświetlenia na ledowe - należy dobrać natężenie zgodnie z normą 2. Montaż 8 gniazd elektrycznych 230 V wraz z poprowadzeniem przewodów w listwach | kpl. | 1.000 | | |
| 6 | | Pomieszczenie nr 5 - Pracownia aplikacji internetowych / technik informatyk | | | | |
| 71 | KNR-W 4-01 d.6 1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią i okien i grzejników | m ² | 91.604 | | |
| 72 | KNR 4-01 1204-d.6 08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m ² | 242.489 | | |
| 73 | KNR-W 4-01 d.6 1204-05 analogia | Jednokrotne gruntowanie ścian przed malowaniem | m ² | 242.489 | | |

KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 74 | KNR-W 4-01 d.6 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- kolorystyka uzgodniona z Zamawiającym | m ² | 172.819 | | |
| 75 | KNR-W 4-01 d.6 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów- kolor biały | m ² | 88.180 | | |
| 76 | KNNR 3 0702- d.6 05 | Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych - obiekt użyteczności publicznej | m ² | 1.800 | | |
| 77 | KNR 2-02 r.16 d.6 z.sz.5.15 | Czas pracy rusztowan grupy 6 (poz.:72,73,74,75) | | | | |
| 78 | Instalacja elek- d.6 tryczna oraz te- leinformatyczna wycena indywidualna | Wykonanie: 1. Szafa RACK wisząca 19" min. 4 u 2. Switch gigabajtowy 24 porty wejście/wyjście światłowód 3. Wymiana lamp na ledowe - należy dobrać natężenie zgodnie z normą | kpl. | 1.000 | | |
| 7 | | Pomieszczenie nr 6 - Pracownia lokalnych sieci komputerowych / technik informatyk | | | | |
| 79 | KNR-W 4-01 d.7 1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią i okien i grzejników | m ² | 132.230 | | |
| 80 | KNR 4-01 0818- d.7 05 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | m ² | 93.000 | | |
| 81 | KNR-W 2-02 d.7 1123-01 | Posadzki z wykładzin PCV heterogenicznych rulonowe obiektowe spełniające parametry i wymogi do obiektów szkolnych o dużym natężeniu ruchu/sale lekcyjne wraz z wywinieciem na ścianę min 10 cm | m ² | 93.000 | | |
| 82 | KNR 4-01 1204- d.7 08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m ² | 218.634 | | |
| 83 | KNR-W 4-01 d.7 1204-05 analogia | Jednokrotne gruntowanie ścian przed malowaniem | m ² | 218.634 | | |
| 84 | KNR-W 4-01 d.7 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- kolorystyka uzgodniona z Zamawiającym | m ² | 126.254 | | |
| 85 | KNR-W 4-01 d.7 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów- kolor biały | m ² | 92.380 | | |
| 86 | KNNR 3 0702- d.7 05 | Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych - obiekt użyteczności publicznej | m ² | 3.600 | | |
| 87 | KNR 2-02 r.16 d.7 z.sz.5.15 | Czas pracy rusztowan grupy 7 (poz.:82,83,84,85) | | | | |
| 88 | Instalacja elek- d.7 tryczna oraz te- leinformatyczna wycena indywidualna | Przeprowadzenie instalacji 1. Elektryczno- Informatycznej - 16 stanowisk 3xDATA 230 +2xRJ45 CAT6A - przewody w listwach 3. Szafa RACK wisząca 19" min. 4 u 4. Switch gigabajtowy 24 porty wejście/wyjście światłowód | kpl. | 1.000 | | |
| 89 | Klimatyzacja d.7 | Montaż urządzenia do klimatyzacji pomieszczenia | szt | 1.000 | | |
| 8 | | Pomieszczenie nr 4 - Pracownia urządzeń techniki komputerowej/technik informatyk | | | | |
| 90 | KNR-W 4-01 d.8 1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią i okien i grzejników | m ² | 70.970 | | |
| 91 | KNR 4-01 0818- d.8 05 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | m ² | 66.209 | | |
| 92 | KNR-W 2-02 d.8 1123-01 | Posadzki z wykładzin PCV heterogeniczne rulonowe obiektowe spełniające parametry i wymogi do obiektów szkolnych o dużym natężeniu ruchu/sale lekcyjne wraz z wywinieciem na ścianę | m ² | 66.209 | | |
| 93 | KNR 4-01 1204- d.8 08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m ² | 166.209 | | |
| 94 | KNR-W 4-01 d.8 1204-05 analogia | Jednokrotne gruntowanie ścian i sufitów przed malowaniem | m ² | 166.209 | | |
| 95 | KNR-W 4-01 d.8 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- kolorystyka uzgodniona z Zamawiającym | m ² | 100.000 | | |
| 96 | KNR-W 4-01 d.8 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów- kolor biały | m ² | 66.209 | | |
| 97 | KNNR 3 0702- d.8 05 | Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych - obiekt użyteczności publicznej | m ² | 1.800 | | |
| 98 | KNR 2-02 r.16 d.8 z.sz.5.15 | Czas pracy rusztowan grupy 11 (poz.:92,93,94,95,96) | | | | |
| Wartosc kosztorysowa robót bez podatku VAT | | | | | | |
| Podatek VAT | | | | | | |
| Ogółem wartosc kosztorysowa robót | | | | | | |

KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|-----|-----------------|------|-------------|-------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Słownie: