

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Pracownia komputerowa w języku obcym nr 38				
1 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i okien folią	m ²	62.633		
2 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	123.709		
3 d.1	KNR-W 4-01 1208-02 analogia	Usunięcie farby olejnej z tynków środkiem gruntującym do usuwania farb i zwiększającym przyczepność powierzchni niechłonnych (lub zsekrobanie lamperii z farby olejnej)	m ²	41.740		
4 d.1	KNR-W 4-01 1204-05 analogia	Jednokrotne gruntowanie ścian oraz sufitów przed malowaniem	m ²	123.709		
5 d.1	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów- kolor biały	m ²	40.230		
6 d.1	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- kolorystyka uzgodniona z Zamawiającym	m ²	83.479		
7 d.1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowan grupy 1 (poz.:2,4,5,6)	m-g	37.787		
Razem dział: Pracownia komputerowa w języku obcym nr 38						
2		Sala wykładowa technik logistik nr 36				
8 d.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i okien folią	m ²	51.478		
9 d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	117.286		
10 d.2	KNR-W 4-01 1204-05 analogia	Jednokrotne gruntowanie ścian oraz sufitów przed malowaniem	m ²	117.286		
11 d.2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów- kolor biały	m ²	36.091		
12 d.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- kolorystyka uzgodniona z Zamawiającym	m ²	81.195		
13 d.2	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowan grupy 1 (poz.:9,10,11,12)	m-g	31.526		
Razem dział: Sala wykładowa technik logistik nr 36						
3		Pracownia ekonomiczna nr 37				
14 d.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i okien folią	m ²	50.709		
15 d.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	140.173		
16 d.3	KNR-W 4-01 1204-05 analogia	Jednokrotne gruntowanie ścian oraz sufitów przed malowaniem	m ²	140.173		
17 d.3	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów- kolor biały	m ²	48.782		
18 d.3	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- kolorystyka uzgodniona z Zamawiającym	m ²	91.391		
19 d.3	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowan grupy 1 (poz.:15,16,17,18)	m-g	31.371		
Razem dział: Pracownia ekonomiczna nr 37						
4		Pracownia procesów fryzjerskich i stylizacji fryzur nr 42				
4.1		Roboty budowlane				
20 d.4.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i okien folią	m ²	218.412		
21 d.4.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	158.286		
22 d.4.1	KNR-W 4-01 1208-02 analogia	Usunięcie farby olejnej z tynków środkiem gruntującym do usuwania farb i zwiększającym przyczepność powierzchni niechłonnych (lub zsekrobanie lamperii z farby olejnej)	m ²	49.927		
23 d.4.1	KNR 4-01 0811-07	Skucie pasa płytek ceramicznych ze ściany	m ²	1.320		
24 d.4.1	KNR 4-01 0710-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²	1.320		
25 d.4.1	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów- kolor biały	m ²	58.432		
26 d.4.1	KNR-W 4-01 1204-05 analogia	Jednokrotne gruntowanie ścian oraz sufitów przed malowaniem	m ²	158.286		
27 d.4.1	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- kolorystyka uzgodniona z Zamawiającym	m ²	99.854		
28 d.4.1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowan grupy 1 (poz.:21,25,27)	m-g	37.261		
4.2		Roboty elektryczne				

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
29 d.4.2	Instalacje elektryczne wycena indywidualna	Wykonanie instalacji elektrycznej pod 7 stanowisk fryzjerskich do każdego stanowiska - 2x230V - przewody w listwach wraz z przerobieniem istniejącej tablicy i wyposażeniem ich w sprzęt modułowy przewidującej zapotrzebowanie mocy pod 7 stanowisk fryzjerskich wraz z uzupełnieniem bruzd po wykuciaciach	kpl.	1.000		
4.3		Roboty sanitarne				
30 d.4.3	Instalacje sanitarne wycena indywidualna	Instalacje sanitarne polegające na podłączeniu instalacji kanalizacyjnej z pionu znajdującego w toalecie na parterze wraz z przebicciem się przez strop oraz doprowadzeniu ciepłej i zimnej wody z toalet znajdujących się po przeciwnej stronie korytarza do 3 myjek fryzjerskich oraz przeniesienie zlewozmywaka z szafką wraz z uzupełnieniem ścian i posadzek po wykonanych robotach.	kpl.	1.000		
31 d.4.3	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki wraz z zaślepieniem instalacji wod-kan	kpl.	1.000		
Razem dział: Pracownia procesów fryzjerskich i stylizacji fryzur nr 42						
5		Pracownia wizualizacji i projektowania fryzur nr 43				
32 d.5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i okien folią	m ²	47.661		
33 d.5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	127.378		
34 d.5	KNR-W 4-01 1204-05 analogia	Jednokrotne gruntowanie ścian oraz sufitów przed malowaniem	m ²	127.378		
35 d.5	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów- kolor biały	m ²	40.318		
36 d.5	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- kolorystyka uzgodniona z Zamawiającym	m ²	87.060		
37 d.5 z.sz.5.15	KNR 2-02 r.16	Czas pracy rusztowan grupy 1 (poz.:34,35,36)	m-g	20.228		
Razem dział: Pracownia wizualizacji i projektowania fryzur nr 43						
6		Pracownia sprzedaży usług reklamowych nr 41				
38 d.6	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i okien folią	m ²	60.331		
39 d.6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	137.633		
40 d.6	KNR-W 4-01 1204-05 analogia	Jednokrotne gruntowanie ścian oraz sufitów przed malowaniem	m ²	137.633		
41 d.6	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów- kolor biały	m ²	47.207		
42 d.6	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- kolorystyka uzgodniona z Zamawiającym	m ²	90.426		
43 d.6 z.sz.5.15	KNR 2-02 r.16	Czas pracy rusztowan grupy 1 (poz.:39,40,41,42)				
Razem dział: Pracownia sprzedaży usług reklamowych nr 41						
7		Labolatorium Logistyczne nr 45				
44 d.7	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i okien folią	m ²	66.784		
45 d.7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	155.460		
46 d.7	KNR-W 4-01 1204-05 analogia	Jednokrotne gruntowanie ścian oraz sufitów przed malowaniem	m ²	155.460		
47 d.7	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów- kolor biały	m ²	52.098		
48 d.7	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- kolorystyka uzgodniona z Zamawiającym	m ²	105.402		
49 d.7	Instalacja elektryczna i teleinformatyczna wycena indywidualna	Przeprowadzenie instalacji 1. Elektryczno - Informatycznej - przewody w listwach - 16 stanowisk 3xDATA 230 +2xRJ45 CAT6A 2. Szafa RACK wisząca 19" min. 4 u 3. Switch gigabajtowy 24 porty wejście/wyjście światłowód	kpl.	1.000		
50 d.7 z.sz.5.15	KNR 2-02 r.16	Czas pracy rusztowan grupy 1 (poz.:45,46,47,48)	m-g	42.043		
Razem dział: Labolatorium Logistyczne nr 45						
8		Pracownia Multimedialna nr 44				
51 d.8	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i okien folią	m ²	49.415		
52 d.8	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	124.663		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
53 d.8	KNR-W 4-01 1204-05 analogia	Jednokrotne gruntowanie ścian oraz sufitów przed malowaniem	m ²	124.663		
54 d.8	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów- kolor biały	m ²	38.401		
55 d.8	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- kolorystyka uzgodniona z Zamawiającym	m ²	86.262		
56 d.8	Instalacja elektryczna i teleinforam- tyczna wycena indy- widualna	Przeprowadzenie instalacji 1. Elektryczno - informatycznej - przewody w listwach - 16 stanowisk 3xDATA 230 +2xRJ45 CAT6A 2. Szafa RACK wisząca 19" min. 4 u 3. Switch gigabajtowy 24 porty wejście/wyjście światłowod	kpl.	1.000		
57 d.8	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowan grupy 1 (poz.:52,53,54,55)	m-g	33.509		
Razem dział: Pracownia Multimedialna nr 44						
9	Pracownia księgowości i analiz finansowych nr 46					
58 d.9	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i okien folią	m ²	52.373		
59 d.9	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	129.475		
60 d.9	KNR-W 4-01 1204-05 analogia	Jednokrotne gruntowanie ścian oraz sufitów przed malowaniem	m ²	129.475		
61 d.9	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów- kolor biały	m ²	41.359		
62 d.9	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- kolorystyka uzgodniona z Zamawiającym	m ²	88.116		
63 d.9	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowan grupy 1 (poz.:59,60,61,62)				
64 d.9	Instalacja elektryczna i teleinforam- tyczna wycena indy- widualna	Przeprowadzenie instalacji 1. Elektryczno - informatycznej - przewody w listwach - 16 stanowisk 3xDATA 230 +2xRJ45 CAT6A 2. Szafa RACK wisząca 19" min. 4 u 3. Switch gigabajtowy 24 porty wejście/wyjście światłowod	kpl.	1.000		
Razem dział: Pracownia księgowości i analiz finansowych nr 46						
10	Pracownia Gastronomiczna 1 - nr 48					
10.1	Roboty budowlane					
65 d.10. 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i okien folią	m ²	58.390		
66 d.10. 1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	72.533		
67 d.10. 1	KNR-W 4-01 1204-05 analogia	Jednokrotne gruntowanie ścian oraz sufitów przed malowaniem	m ²	72.533		
68 d.10. 1	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów- kolor biały	m ²	43.428		
69 d.10. 1	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- kolorystyka uzgodniona z Zamaiającym	m ²	29.105		
70 d.10. 1	KNR 0-14 2011-08	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 75 - 01	m ²	5.850		
71 d.10. 1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowan grupy 15 (poz.:66,67,68,69)	m-g	22.156		
10.2	Roboty sanitarne					
72 d.10. 2	Instalacje sa- nitarne wycena indy- widualna	Przeprowadzenie instalacji wodno-kanalizacyjnej w posadzce i podłączeniem zlewozmywaków do 4 stanowisk gastronomicznych usytuowanych na środku pomieszczenia	kpl.	1.000		
10.3	Instalacje elektryczne					
73 d.10. 3	Instalacje elektryczne wycena indy- widualna	Wykonanie instalacji elektrycznej polegającej na podłączeniu 8 gniazd na 400 V pod 8 szt. kuchenek elektrycznych wraz z prze-robieniem tablicy i wyposażeniem jej w sprzęt modułowy	kpl.	1.000		
Razem dział: Pracownia Gastronomiczna 1 - nr 48						
11	Pracownia Gastronomiczna 2 - nr 49					
11.1	Roboty budowlane					

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
74 d.11. 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i okien folią	m ²	58.930		
75 d.11. 1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	60.622		
76 d.11. 1	KNR-W 4-01 1204-05 analogia	Jednokrotne gruntowanie ścian oraz sufitów przed malowaniem	m ²	60.622		
77 d.11. 1	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów- kolor biały	m ²	43.428		
78 d.11. 1	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- kolorystyka uzgodniona z Zamawiającym	m ²	25.309		
79 d.11. 1	KNR 0-14 2011-08	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jedno-warstwowa 75 - 01	m ²	5.850		
80 d.11. 1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowan grupy 15 (poz.:75,76,77,78)				
11.2		Roboty sanitarne				
81 d.11. 2	Instalacje sanitarne wycena indywidualna	Przeprowadzenie instalacji wodno-kanalizacyjnej po podłączeniu zlewozmywaka kuchennego wraz z wykuciem w posadzce pod 4 stanowiska gastronomiczne usytuowane na środku pomieszczenia	kpl.	1.000		
11.3		Instalacje elektryczne				
82 d.11. 3	Instalacje elektryczne wycena indywidualna	Wykonanie 5 - żyłowej instalacji elektrycznej polegającej na podłączeniu 8 gniazd na 400 V pod 8 szt. kuchenek elektrycznych wraz z przerobieniem tablicy i wyposażeniem jej w sprzęt modułowy	kpl.	1.000		
Razem dział: Pracownia Gastronomiczna 2 - nr 49						
12		Pracownia Gastronomiczna 3 - nr 50				
12.1		Roboty budowlane				
83 d.12. 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i okien folią	m ²	40.732		
84 d.12. 1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	57.179		
85 d.12. 1	KNR-W 4-01 1204-05 analogia	Jednokrotne gruntowanie ścian oraz sufitów przed malowaniem	m ²	57.179		
86 d.12. 1	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów- kolor biały	m ²	31.490		
87 d.12. 1	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- kolorystyka uzgodniona z Zamawiającym	m ²	57.179		
88 d.12. 1	KNR 0-14 2011-08	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jedno-warstwowa 75 - 01	m ²	5.850		
89 d.12. 1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowan grupy 15 (poz.:84,85,86,87)				
12.2		Roboty sanitarne				
90 d.12. 2	Instalacje sanitarne wycena indywidualna	Przeprowadzenie instalacji wodno-kanalizacyjnej po podłączeniu zlewozmywaka kuchennego wraz z wykuciem w posadzce pod 3 stanowiska egzaminacyjne dla kucharzy usytuowane na środku pomieszczenia	kpl.	1.000		
12.3		Roboty elektryczne				
91 d.12. 3	Instalacje elektryczne wycena indywidualna	Wykonanie 5 - żyłowej instalacji elektrycznej polegającej na podłączeniu 8 gniazd na 400 V pod 6 szt. kuchenek elektrycznych wraz z przerobieniem tablicy i wyposażeniem jej w sprzęt modułowy	kpl.	1.000		
Razem dział: Pracownia Gastronomiczna 3 - nr 50						
13		Utylizacja odpadów				
92 d.13	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzmoznanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	15.000		
93 d.13	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzmoznanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 2	m ³	15.000		
Razem dział: Utylizacja odpadów						
14		Wymiana pionów				

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
94 d.14	Roboty sanitarne	Wymiana czterech pionów kanalizacyjnych	kpl.	4.000		
Razem dział: Wymiana pionów						
15		Wymiana drzwi				
95 d.15	KNNR 3 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych - drzwi obiektowe uzgodnione z Zamawiającym	szt	17.000		
96 d.15	KNNR 3 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych do WC szer. 90 - drzwi obiektowe uzgodnione z Zamawiającym	szt	5.000		
97 d.15	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych lub z kształowników PCV dwuskrzydłowych	m ²	6.720		
Razem dział: Wymiana drzwi						
Wartosc kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartosc kosztorysowa robót						

Słownie: