

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Pomieszczenie nr 10- Pracownia montażu i obsługi maszyn i urządzeń. Pracownia dowej			
1.1		Płyta fundamentowa pod podnośnik hydrauliczny- 3 szt.			
1 d.1.1	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka posadzki betonowej niezbrojonej pod płytę podnośnika hydraulicznego 6.000	m ³ m ³	6.000	
				RAZEM	6.000
2 d.1.1	KNR 2-01 0301-01 analogia	Ręczne roboty ziemne - wybranie nadmiaru ziemi pod wykonanie podsypki piaskowej 6.000	m ³ m ³	6.000	
				RAZEM	6.000
3 d.1.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 6.000	m ³ m ³	6.000	
				RAZEM	6.000
4 d.1.1	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym 2.400	m ³ m ³	2.400	
				RAZEM	2.400
5 d.1.1	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 2.400	m ³ m ³	2.400	
				RAZEM	2.400
6 d.1.1	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 24.000	m ² m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
7 d.1.1	KNR 2-02 0205-01	Płyty fundamentowe ze zbrojeniem rozproszonym - z zastosowaniem pompy do betonu 6.000	m ³ m ³	6.000	
				RAZEM	6.000
1.2		Roboty remontowe			
8 d.1.2	Zmiecie sufitu z płyty warstwowej kalk. własna	Zmiecie wodą sufitu z płyty dachowej warstwowej 182.378	m ² m ²	182.378	
				RAZEM	182.378
9 d.1.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 211.253	m ² m ²	211.253	
				RAZEM	211.253
10 d.1.2	KNR-W 4-01 1204-05 analogia	Jednokrotne gruntowanie ścian przed malowaniem 211.253	m ² m ²	211.253	
				RAZEM	211.253
11 d.1.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- kolorystyka uzgodniona z Zamawiającym 211.253	m ² m ²	211.253	
				RAZEM	211.253
12 d.1.2	KNNR 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi przeszkolonych z kształowników PCV 3.090	m ² m ²	3.090	
				RAZEM	3.090
13 d.1.2	KNR 2-02 r 16z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.: 8,9,10,11) 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
14 d.1.2	KNR AT-33 0101-01	Zmiecie podłoża 182.380	m ² m ²	182.380	
				RAZEM	182.380
15 d.1.2	KNR 2-22 1003-02 analogia	Posadzki betonowe grubości 12 cm zatarte na gładko ze zbrojeniem rozproszonym 182.380	m ² m ²	182.380	
				RAZEM	182.380
16 d.1.2	KNR AT-33 0301-01	Posadzki i powłoki z żywicy 182.380	m ² m ²	182.380	
				RAZEM	182.380

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	Instalacja elektryczna wycena indywidualna	Przeprowadzenie instalacji : 1. Wymiana rozdzielni elektrycznej głównego zasilania na nową 2. Wymiana lamp na ledowe - należy dobrać natężenie zgodnie z normą 3. Przeprowadzenie Instalacji do 3 podnośników 4. Montaż 12 gniazd elektrycznych 230 V przewody w listwach 5. Wykonanie instalacji 400V do urządzeń rolniczych 6. Wykonanie instalacji 400 V do instalacji pneumatycznej "szarpaków" 1.000	kpl. kpl.	 1.000	 RAZEM 1.000
18	kalk. własna	Montaż wentylatorów nawiewnego i wywiewnego 1	kpl. kpl.	 1.000	 RAZEM 1.000
19	kalk. własna	Zabudowa okablowania natynkowego płytami GK z pomalowaniem 1	kpl. kpl.	 1.000	 RAZEM 1.000
20	KNR 4-01 d.1.2 0303-02 analogia	Uzupełnienie ścian (po drzwiach i wentylatorze wraz z likwidacją ubytków) z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 3.0	m ² m ²	 3.000	 RAZEM 3.000
2		Pomieszczenie nr 11- Pracownia planowania żywienia i produkcji gastronomicznej /technik usług gastronomicznych			
21	KNR-W 4-01 d.2 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i okien i grzejników 394.012	m ² m ²	 394.012	 RAZEM 394.012
22	KNR 4-04 d.2 0404-07	Rozebranie boazerii drewnianej 40.352	m ² m ²	 40.352	 RAZEM 40.352
23	KNR 4-04 d.2 0501-01 analogia	Rozebranie posadzek z paneli 56.000	m ² m ²	 56.000	 RAZEM 56.000
24	KNNR 2 d.2 1205-09	Wymiana posadzki z paneli podłogowych 56.000	m ² m ²	 56.000	 RAZEM 56.000
25	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nie- równości 207.516	m ² m ²	 207.516	 RAZEM 207.516
26	KNR-W 4-01 d.2 1204-05 analogia	Jednokrotne gruntowanie ścian przed malowaniem 207.516	m ² m ²	 207.516	 RAZEM 207.516
27	KNR-W 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- kolorystyka uzgodniona z Zamawiającym 145.304	m ² m ²	 145.304	 RAZEM 145.304
28	KNR-W 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów- kolor biały 62.212	m ² m ²	 62.212	 RAZEM 62.212
29	KNNR 3 d.2 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych 1.800	m ² m ²	 1.800	 RAZEM 1.800
30	KNNR 3 d.2 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych 2.456	m ² m ²	 2.456	 RAZEM 2.456
31	KNR-W 2-02 d.2 2702-01 analogia	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej - Uzgodnienie z Zamawiającym- wykonanie z płyt GK 55.300	m ² m ²	 55.300	 RAZEM 55.300
32	KNR 2-02r. d.2 16z. sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 8 (poz.:25,26,27,28,31) 1	kpl. kpl.	 1.000	 RAZEM 1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
33 d.2	Instalacja elektryczna wycena indywidualna	Przeprowadzenie instalacji 1. Elektrycznej wraz z montażem 12 gniazd elektrycznych 230 V przewody w listwach 2. Wymiana lampy rastrowe ledowe - należy dobrać na- ężenie zgodnie z normą 3. Doprowadzenie instalacji elektrycznej zakończonej gniazdem 400V pod piec konwekcyjny za pomieszczeniem 11a 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
34 d.2	Instalacja wod- kan	Doprowadzenie instalacji wod-kan pod piec konwekcyjny za pomieszczeniem 11a 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
3		Pomieszczenie nr 1 - Pracownia obsługi konsumenta/ technik hotelarstwa pow. 75,10 m2 wys.3,90 m			
35 d.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i okien i grzejników 94.699	m ² m ²	 94.699	
				RAZEM	94.699
36 d.3	Likwidacja	Likwidacja szkalnej witryny wraz z utylizacją materia- 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
37 d.3	KNR 4-01 1204	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami 251.660	m ² m ²	 251.660	
				RAZEM	251.660
38 d.3	KNR-W 4-01	Jednokrotne gruntowanie ścian przed malowaniem 251.660	m ² m ²	 251.660	
				RAZEM	251.660
39 d.3	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- 176.670	m ² m ²	 176.670	
				RAZEM	176.670
40 d.3	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- 75.100	m ² m ²	 75.100	
				RAZEM	75.100
41 d.3	KNR 4-01 0818	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 75.010	m ² m ²	 75.010	
				RAZEM	75.010
42 d.3	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin PCV heterogeniczne rulonowe 75.100	m ² m ²	 75.100	
				RAZEM	75.100
43 d.3	KNR 2-02r. 16z sz 5.15	Czas pracy rusztowań grupy 3 (poz.: 37,38,39,40) 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
44 d.3	KNNR 3 0702	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi plyninowych 3.690	m ² m ²	 3.690	
				RAZEM	3.690
45 d.3	wycena indywidualna	Przeniesienia gniazda internetowego 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
46 d.3	Instalacje wo-	Roboty wod- kan polegające na przeniesieniu instalacji i podłączeniu zlewozmywaka o ok 2 mb oraz podłączeniu wod-kan do zmywarki 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
47 d.3	Instalacje elek-	Wykonanie instalacji elektrycznej 230 V pod zmywarkę i lodówkę 2 szt 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
48 d.3	KNNR 8 0423	Demontaż grzejnika wraz z zaślepieniem otworów 1.000	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
4		Pomieszczenie nr 2a- Pracownia przygotowania i ekspozycji śniadań			
49 d.4	KNNR 3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi plyninowych - obiekt użyteczności publicznej 1.640	m ² m ²	 1.640	
				RAZEM	1.640
50 d.4	KNR 4-01 0303-04	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 38 cm lub za- murowanie otworów w ścianach na zaprawie cemento- wej 0.592	m ² m ²	 0.592	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
51	KNR 4-01 d.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nie- równości 141.473	m ² m ²	RAZEM 141.473	0.592 141.473
52	KNR-W 4-01 d.4 1204-05 analogia	Jednokrotne gruntowanie ścian przed malowaniem 141.473	m ² m ²	RAZEM 141.473	141.473 141.473
53	KNR-W 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- kolorystyka uzgodniona z Za- mawiającym 104.433	m ² m ²	RAZEM 104.433	104.433 104.433
54	KNR-W 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów- kolor biały 37.040	m ² m ²	RAZEM 37.040	37.040 37.040
55	KNR 2-02z z d.4 sz..5.15	Czas pracy rusztowań grupy 10 (poz,51,52,53,54) 1	kpl. kpl.	RAZEM 1.000	1.000 1.000
56	Roboty elek- d.4 tryczne	Instalacja elektryczna: 1. Wymiana oświetlenia na ledowe - należy dobrać natę- żenie zgodnie z normą 2. Montaż 8 gniazd elektrycznych 230 V wraz z popro- wadzeniem przewodów w listwach 1.000	kpl. kpl.	RAZEM 1.000	1.000 1.000
57	d.4 kalk. własna	Podłoga z paneli winylowych 37.04	m ² m ²	RAZEM 37.040	37.040 37.040
5	Pomieszczenie nr 5 - Pracownia aplikacji internetowych / technik informatyk				
58	KNR-W 4-01 d.5 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i okien i grzejników 91.604	m ² m ²	RAZEM 91.604	91.604 91.604
59	KNR 4-01 d.5 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nie- równości 242.489	m ² m ²	RAZEM 242.489	242.489 242.489
60	KNR-W 4-01 d.5 1204-05 analogia	Jednokrotne gruntowanie ścian przed malowaniem 242.489	m ² m ²	RAZEM 242.489	242.489 242.489
61	KNR-W 4-01 d.5 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- kolorystyka uzgodniona z Za- mawiającym 172.819	m ² m ²	RAZEM 172.819	172.819 172.819
62	KNR-W 4-01 d.5 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów- kolor biały 88.180	m ² m ²	RAZEM 88.180	88.180 88.180
63	KNNR 3 d.5 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych - obiekt użyteczności publicznej 1.800	m ² m ²	RAZEM 1.800	1.800 1.800
64	KNR 2-02r. d.5 16z. sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 6 (poz.: 59.60,61,62) 1	kpl. kpl.	RAZEM 1.000	1.000 1.000
65	Instalacja d.5 elektryczna wycena indy- widualna	Wymiana lamp na ledowe - należy dobrać natężenie zgodnie z normą 1.000	kpl. kpl.	RAZEM 1.000	1.000 1.000
66	d.5 kalk. własna	Dostawa i montaż urządzenia do klimatyzacji pomieszczenia 1	kpl. kpl.	RAZEM 1.000	1.000 1.000
6	Pomieszczenie nr 6 - Pracownia lokalnych sieci komputerowych / technik informatyk				
67	KNR-W 4-01 d.6 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i okien i grzejników 132.230	m ² m ²	RAZEM 132.230	132.230 132.230

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
68	KNR 4-01 d.6 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		93.000	m ²	93.000	
				RAZEM	93.000
69	KNR-W 2-02 d.6 1123-01	Posadzki z wykładzin PCV heterogenicznych rulonowe obiektowe spełniające parametry i wymogi do obiektów szkolnych o dużym natężeniu ruchu/sale lekcyjne wraz z wywinięciem na ścianę min 10 cm	m ²		
		93.000	m ²	93.000	
				RAZEM	93.000
70	KNR 4-01 d.6 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nie- równości	m ²		
		218.634	m ²	218.634	
				RAZEM	218.634
71	KNR-W 4-01 d.6 1204-05 analogia	Jednokrotne gruntowanie ścian przed malowaniem	m ²		
		218.634	m ²	218.634	
				RAZEM	218.634
72	KNR-W 4-01 d.6 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- kolorystyka uzgodniona z Za- mawiającym	m ²		
		126.254	m ²	126.254	
				RAZEM	126.254
73	KNR-W 4-01 d.6 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów- kolor biały	m ²		
		92.380	m ²	92.380	
				RAZEM	92.380
74	KNNR 3 d.6 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych - obiekt użyteczności publicznej	m ²		
		3.600	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
75	NR 2-02r 16z d.6 sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 7 (poz: 70,71,72,73)	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
76	Instalacja elek- tryczna oraz te- lein- formatyczna wycena indywidualna	Przeprowadzenie instalacji 1. Elektryczno- Informatycznej - 16 stanowisk 3xDATA 230 +2xRJ45 CAT6A - przewody w listwach 3. Szafa RACK wisząca 19" min. 4 u 4. Switch gigabajtowy 24 porty wejście/wyjście światło- wód	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
77	Klimatyzacja d.6	Montaż urządzenia do klimatyzacji pomieszczenia	szt		
		1.000	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
7		Pomieszczenie nr 4 - Pracownia urządzeń techniki komputerowej/technik informatyk			
78	KNR-W 4-01 d.7 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i okien i grzejników	m ²		
		70.970	m ²	70.970	
				RAZEM	70.970
79	KNR 4-01 d.7 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		66.209	m ²	66.209	
				RAZEM	66.209
80	KNR-W 2-02 d.7 1123-01	Posadzki z wykładzin PCV heterogeniczne rulonowe obiektowe spełniające parametry i wymogi do obiektów szkolnych o dużym natężeniu ruchu/sale lekcyjne wraz z wywinięciem na ścianę	m ²		
		66.209	m ²	66.209	
				RAZEM	66.209
81	KNR 4-01 d.7 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nie- równości	m ²		
		166.209	m ²	166.209	
				RAZEM	166.209
82	KNR-W 4-01 d.7 1204-05 analogia	Jednokrotne gruntowanie ścian i sufitów przed malowa- niem	m ²		
		166.209	m ²	166.209	
				RAZEM	166.209
83	KNR-W 4-01 d.7 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- kolorystyka uzgodniona z Za- mawiającym	m ²		
		100.000	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
84	KNR-W 4-01 d.7 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów- kolor biały	m ²		
		66.209	m ²	66.209	
				RAZEM	66.209

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
85 d.7	KNNR 3 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych - obiekt użyteczności publicznej 1.800	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
86 d.7	KNR 2-02r. 16 z sz. 5.15	Czas pracy rusztowań grupy 11 (poz. 81,82,83,84) 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
87 d.7	Instalacja elektryczna i teleinforma- tyczna kalk. własna	wymiana istniejącej instalacji elektrycznej podposadzkowej i wykonanie nowej w maskownicach dla 5 stanowisk komputerowych 3xDATA230 +2xRJ45 CAT6A wraz z zabudową meblową pionową ławek. 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Pomieszczenie nr 10- Pracownia montażu i obsługi maszyn i urządzeń. Pracownia dowej				
1.1		Płyta fundamentowa pod podnośnik hydrauliczny- 3 szt.				
1	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka posadzki betonowej niezbrojonej pod płytę podnośnika hydraulicznego	m ³	6.000		
d.1.1	02					
2	KNR 2-01 0301-01	Ręczne roboty ziemne - wybranie nadmiaru ziemi pod wykonanie podsypki piaskowej	m ³	6.000		
d.1.1	01					
1	analogia					
3	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	6.000		
d.1.1	09					
4	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m ³	2.400		
d.1.1	07					
5	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³	2.400		
d.1.1	01					
6	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²	24.000		
d.1.1	01					
7	KNR 2-02 0205-01	Płyty fundamentowe ze zbrojeniem rozproszonym - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³	6.000		
d.1.1	01					
1						
1.2		Roboty remontowe				
8	Zmycie sufitu z płyty warstwowej kalk. własna	Zmycie wodą sufitu z płyty dachowej warstwowej	m ²	182.378		
d.1.2						
9	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	211.253		
d.1.2	08					
10	KNR-W 4-01 1204-05	Jednokrotne gruntowanie ścian przed malowaniem	m ²	211.253		
d.1.2	05					
2	analogia					
11	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- kolorystyka uzgodniona z Zamawiającym	m ²	211.253		
d.1.2	02					
12	KNNR 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi przeszkolonych z kształtowników PCV	m ²	3.090		
d.1.2	06					
13	KNR 2-02 r 16z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.: 8,9,10,11)	kpl.	1.000		
d.1.2						
14	KNR AT-33 0101-01	Zmycie podłoża	m ²	182.380		
d.1.2	01					
15	KNR 2-22 1003-02	Posadzki betonowe grubości 12 cm zatarte na gładko ze zbrojeniem rozproszonym	m ²	182.380		
d.1.2	02					
2	analogia					
16	KNR AT-33 0301-01	Posadzki i powłoki z żywicy	m ²	182.380		
d.1.2	01					
17	Instalacja elektryczna wycena indywidualna	Przeprowadzenie instalacji : 1. Wymiana rozdzielni elektrycznej głównego zasilania na nową 2. Wymiana lamp na ledowe - należy dobrać natężenie zgodnie z normą 3. Przeprowadzenie Instalacji do 3 podnośników 4. Montaż 12 gniazd elektrycznych 230 V przewody w listwach 5. Wykonanie instalacji 400V do urządzeń rolkowych 6. Wykonanie instalacji 400 V do instalacji pneumatycznej "szarpaków"	kpl.	1.000		
d.1.2						
18	kalk. własna	Montaż wentylatorów nawiewnego i wywiewnego	kpl.	1.000		
d.1.2						
19	kalk. własna	Zabudowa okablowania natynkowego płytami GK z pomalowaniem	kpl.	1.000		
d.1.2						
20	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścian (po drzwiach i wentylatorze wraz z likwidacją ubytków) z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	3.000		
d.1.2	02					
2	analogia					
Razem dział: Pomieszczenie nr 10- Pracownia montażu i obsługi maszyn i urządzeń. Pracownia dowej						
2		Pomieszczenie nr 11- Pracownia planowania żywienia i produkcji gastronomicznej /technik usług gastronomicznych				

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
21	KNR-W 4-01 d.2 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i okien i grzejników	m ²	394.012		
22	KNR 4-04 0404- d.2 07	Rozebranie boazerii drewnianej	m ²	40.352		
23	KNR 4-04 0501- d.2 01 analogia	Rozebranie posadzek z paneli	m ²	56.000		
24	KNNR 2 1205- d.2 09	Wymiana posadzki z paneli podłogowych	m ²	56.000		
25	KNR 4-01 1204- d.2 08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	207.516		
26	KNR-W 4-01 d.2 1204-05 analogia	Jednokrotne gruntowanie ścian przed malowaniem	m ²	207.516		
27	KNR-W 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- kolorystyka uzgodniona z Zamawiającym	m ²	145.304		
28	KNR-W 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów- kolor biały	m ²	62.212		
29	KNNR 3 0702- d.2 05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych	m ²	1.800		
30	KNNR 3 0702- d.2 05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych	m ²	2.456		
31	KNR-W 2-02 d.2 2702-01 analogia	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej - Uzgodnienie z Zamawiającym- wykonanie z płyt GK	m ²	55.300		
32	KNR 2-02r. 16z. d.2 sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 8 (poz.:25,26,27,28,31)	kpl.	1.000		
33	Instalacja elek- d.2 tryczna wycena indywidualna	Przeprowadzenie instalacji 1. Elektrycznej wraz z montażem 12 gniazd elektrycznych 230 V przewody w listwach 2. Wymiana lampy rastrowe ledowe - należy dobrać na- tężenie zgodnie z normą 3. Doprowadzenie instalacji elektrycznej zakończonej gniazdem 400V pod piec konwekcyjny za pomieszczeniem 11a	kpl.	1.000		
34	Instalacja wod- d.2 kan	Doprowadzenie instalacji wod-kan pod piec konwekcyjny za pomieszczeniem 11a	kpl.	1.000		
Razem dział: Pomieszczenie nr 11- Pracownia planowania żywienia i produkcji gastronomicznej /technik usług gastronomicznych						
3		Pomieszczenie nr 1 - Pracownia obsługi konsumenta/ technik hotelarstwa pow. 75,10 m2 wys.3,90 m				
35	KNR-W 4-01 d.3 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i okien i grzejników	m ²	94.699		
36	Likwidacja d.3	Likwidacja szkalnej witryny wraz z utylizacją materia-	kpl.	1.000		
37	KNR 4-01 1204 d.3	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami	m ²	251.660		
38	KNR-W 4-01 d.3	Jednokrotne gruntowanie ścian przed malowaniem	m ²	251.660		
39	KNR-W 4-01 d.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-	m ²	176.670		
40	KNR-W 4-01 d.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-	m ²	75.100		
41	KNR 4-01 0818 d.3	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	75.010		
42	KNR-W 2-02 d.3	Posadzki z wykładzin PCV heterogeniczne rulonowe	m ²	75.100		
43	KNR 2-02r. 16z d.3 sz 5.15	Czas pracy rusztowań grupy 3 (poz.: 37,38,39,40)	kpl.	1.000		
44	KNNR 3 0702 d.3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych	m ²	3.690		
45	d.3 wycena indywidualna	Przeniesienia gniazda internetowego	kpl.	1.000		
46	Instalacje wo- d.3	Roboty wod- kan polegające na przeniesieniu instalacji i podłączeniu zlewozmywaka o ok 2 mb oraz podłączeniu wod-kan do zmywarki	kpl.	1.000		
47	Instalacje elek- d.3	Wykonanie instalacji elektrycznej 230 V pod zmywarkę i lodówkę 2 szt	kpl.	1.000		
48	KNNR 8 0423 d.3	Demontaż grzejnika wraz z zaślepieniem otworów	szt	1.000		
Razem dział: Pomieszczenie nr 1 - Pracownia obsługi konsumenta/ technik hotelarstwa pow. 75,10 m2 wys.3,90 m						
4		Pomieszczenie nr 2a- Pracownia przygotowania i ekspozycji śniadań				
49	KNNR 3 0702- d.4 04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych - obiekt użyteczności publicznej	m ²	1.640		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
50	KNR 4-01 0303-d.4 04	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 38 cm lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej	m ²	0.592		
51	KNR 4-01 1204-d.4 08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	141.473		
52	KNR-W 4-01 d.4 1204-05 analogia	Jednokrotne gruntowanie ścian przed malowaniem	m ²	141.473		
53	KNR-W 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- kolorystyka uzgodniona z Zamawiającym	m ²	104.433		
54	KNR-W 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów- kolor biały	m ²	37.040		
55	KNR 2-02z d.4 sz..5.15	Czas pracy rusztowań grupy 10 (poz.,51,52,53,54)	kpl.	1.000		
56	Roboty elektryczne d.4	Instalacja elektryczna: 1. Wymiana oświetlenia na ledowe - należy dobrać natężenie zgodnie z normą 2. Montaż 8 gniazd elektrycznych 230 V wraz z poprowadzeniem przewodów w listwach	kpl.	1.000		
57	d.4 kalk. własna	Podłoga z paneli winylowych	m ²	37.040		
Razem dział: Pomieszczenie nr 2a- Pracownia przygotowania i ekspozycji śniadań						
5	Pomieszczenie nr 5 - Pracownia aplikacji internetowych / technik informatyk					
58	KNR-W 4-01 d.5 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i okien i grzejników	m ²	91.604		
59	KNR 4-01 1204-d.5 08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	242.489		
60	KNR-W 4-01 d.5 1204-05 analogia	Jednokrotne gruntowanie ścian przed malowaniem	m ²	242.489		
61	KNR-W 4-01 d.5 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- kolorystyka uzgodniona z Zamawiającym	m ²	172.819		
62	KNR-W 4-01 d.5 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów- kolor biały	m ²	88.180		
63	KNR 3 0702-d.5 05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych - obiekt użyteczności publicznej	m ²	1.800		
64	KNR 2-02r. 16z. d.5 sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 6 (poz.: 59.60,61,62)	kpl.	1.000		
65	Instalacja elektryczna d.5 wycena indywidualna	Wymiana lamp na ledowe - należy dobrać natężenie zgodnie z normą	kpl.	1.000		
66	d.5 kalk. własna	Dostawa i montaż urządzenia do klimatyzacji pomieszczenia	kpl.	1.000		
Razem dział: Pomieszczenie nr 5 - Pracownia aplikacji internetowych / technik informatyk						
6	Pomieszczenie nr 6 - Pracownia lokalnych sieci komputerowych / technik informatyk					
67	KNR-W 4-01 d.6 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i okien i grzejników	m ²	132.230		
68	KNR 4-01 0818-d.6 05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	93.000		
69	KNR-W 2-02 d.6 1123-01	Posadzki z wykładzin PCV heterogenicznych rulonowe obiektowe spełniające parametry i wymogi do obiektów szkolnych o dużym natężeniu ruchu/sale lekcyjne wraz z wynięciem na ścianę min 10 cm	m ²	93.000		
70	KNR 4-01 1204-d.6 08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	218.634		
71	KNR-W 4-01 d.6 1204-05 analogia	Jednokrotne gruntowanie ścian przed malowaniem	m ²	218.634		
72	KNR-W 4-01 d.6 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- kolorystyka uzgodniona z Zamawiającym	m ²	126.254		
73	KNR-W 4-01 d.6 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów- kolor biały	m ²	92.380		
74	KNR 3 0702-d.6 05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych - obiekt użyteczności publicznej	m ²	3.600		
75	NR 2-02r 16z d.6 sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 7 (poz: 70,71,72,73)	kpl.	1.000		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
76 d.6	Instalacja elektryczna oraz teleinformatyczna wycena indywidualna	Przeprowadzenie instalacji 1. Elektryczno- Informatycznej - 16 stanowisk 3xDATA 230 +2xRJ45 CAT6A - przewody w listwach 3. Szafa RACK wisząca 19" min. 4 u 4. Switch gigabajtowy 24 porty wejście/wyjście światłowodów	kpl.	1.000		
77 d.6	Klimatyzacja	Montaż urządzenia do klimatyzacji pomieszczenia	szt	1.000		
Razem dział: Pomieszczenie nr 6 - Pracownia lokalnych sieci komputerowych / technik informatyk						
7		Pomieszczenie nr 4 - Pracownia urządzeń techniki komputerowej/technik informatyk				
78 d.7	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i okien i grzejników	m ²	70.970		
79 d.7	KNR 4-01 0818- 05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	66.209		
80 d.7	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin PCV heterogeniczne rulonowe obiektowe spełniające parametry i wymogi do obiektów szkolnych o dużym natężeniu ruchu/sale lekcyjne wraz z wywinięciem na ścianę	m ²	66.209		
81 d.7	KNR 4-01 1204- 08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	166.209		
82 d.7	KNR-W 4-01 1204-05 analogia	Jednokrotne gruntowanie ścian i sufitów przed malowaniem	m ²	166.209		
83 d.7	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- kolorystyka uzgodniona z Zamawiającym	m ²	100.000		
84 d.7	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów- kolor biały	m ²	66.209		
85 d.7	KNNR 3 0702- 05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych - obiekt użyteczności publicznej	m ²	1.800		
86 d.7	KNR 2-02r. 16 z sz. 5.15	Czas pracy rusztowań grupy 11 (poz. 81,82,83,84)	kpl.	1.000		
87 d.7	Instalacja elektryczna i teleinformatyczna kalk. własna	wymiana istniejącej instalacji elektrycznej podposadzkowej i wykonanie nowej w maskownicach dla 5 stanowisk komputerowych 3xDATA230 +2xRJ45 CAT6A wraz z zabudową meblową pionową ławek.	kpl.	1.000		
Razem dział: Pomieszczenie nr 4 - Pracownia urządzeń techniki komputerowej/technik informatyk						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie: