

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Gabinet nr 29 - Pracowania sprzedażowa - technik ekonomista			
1	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i okien i grzejników	m ²		
		40.080	m ²	40.080	
				RAZEM	40.080
2	KNR 4-01 d.1 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilas- trach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
		20.000	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
3	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1.000	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 0-14 d.1 2010-01 analogia	Zabudowa otworu drzwiowego płytą gipsokartonową	m ²		
		2.250	m ²	2.250	
				RAZEM	2.250
5	KNR 4-01 d.1 0710-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapien- nej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicz- nych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		20.000	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
6	KNR 0-17 d.1 2609-06 analogia	Wzmocnienie spękanych tynków przez położenie siatki z włókna szklanego na za- prawie klejowej	m ²		
		20.000	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
7	KNNR 2 d.1 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m ²		
		99.316	m ²	99.316	
				RAZEM	99.316
8	KNR-W 4-01 d.1 1204-05 analogia	Jednokrotne gruntowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²		
		99.316	m ²	99.316	
				RAZEM	99.316
9	KNR-W 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków wewnętrznych ścian - kolor uzgodniony z Zamawia- jącym	m ²		
		70.994	m ²	70.994	
				RAZEM	70.994
10	KNR-W 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków wewnętrznych sufitów- kolor biały	m ²		
		28.322	m ²	28.322	
				RAZEM	28.322
11	KNR 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		28.322	m ²	28.322	
				RAZEM	28.322
12	KNR 0-21 d.1 4007-03	Ślepa podłoga z płyt OSB	m ²		
		28.322	m ²	28.322	
				RAZEM	28.322
13	KNR-W 2-02 d.1 1123-01	Posadzki z wykładzin PCV heterogeniczne rulonowe obiektowe spełniające para- metry i wymogi do obiektów szkolnych o dużym natężeniu ruchu/sale lekcyjne lub parametrów lepszych wraz z wywinięciem na ścianę min 10 cm	m ²		
		28.322	m ²	28.322	
				RAZEM	28.322
14	KNR 2- d.1 02r.16z.sz.5. 15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:2,5,6,7,8,9)	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Gabinet nr 28- Pracownia multimedialna- fototechnik			
15	KNR-W 4-01 d.2 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i okien i grzejników	m ²		
		59.400	m ²	59.400	
				RAZEM	59.400
16	KNR 4-01 d.2 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilas- trach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
		20.000	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
17	KNR 4-01 d.2 0710-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapien- nej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicz- nych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		20.000	m ²	20.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	20.000
18	KNR 0-17 d.2 2609-06 analogia	Wzmocnienie spękanych tynków przez położenie siatki z włókna szklanego na zaprawie klejowej 20.000	m ² m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
19	KNNR 3 d.2 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych 2.530	m ² m ²	2.530	
				RAZEM	2.530
20	KNNR 2 d.2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach 129.477	m ² m ²	129.477	
				RAZEM	129.477
21	KNR-W 4-01 d.2 1204-05 analogia	Jednokrotne gruntowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów 129.477	m ² m ²	129.477	
				RAZEM	129.477
22	KNR-W 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - kolor uzgodniony z Zamawiającym 85.780	m ² m ²	85.780	
				RAZEM	85.780
23	KNR-W 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów- kolor biały 43.697	m ² m ²	43.697	
				RAZEM	43.697
24	KNR 4-01 d.2 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 43.697	m ² m ²	43.697	
				RAZEM	43.697
25	KNR 0-21 d.2 4007-03	Ślepa podłoga z płyt OSB - dobrać grubość płyt aby nie tworzyć wysokiego progu wejściowego 43.697	m ² m ²	43.697	
				RAZEM	43.697
26	KNR-W 2-02 d.2 1123-01	Posadzki z wykładzin PCV heterogeniczne rulonowe obiektowe spełniające parametry i wymogi do obiektów szkolnych o dużym natężeniu ruchu/sale lekcyjne lub parametrów lepszych wraz z wywinieciem na ścianę min 10 cm 43.697	m ² m ²	43.697	
				RAZEM	43.697
27	KNR 2- d.2 02r.16z.sz.5. 15	Czas pracy rusztowań grupy 2 (poz. 16,17,18,20,21,22) 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	Instalacja elektryczna oraz teleteleinformatyczna wycena indywidualna	Przeprowadzenie instalacji: 1. Elektryczno - Informatycznej - przewody w listwach - 10 stanowisk 4xDATA 230 +2xRJ45 CAT6A 2. Szafa RACK wisząca 19" min. 4 u 3. Switch gigabajtowy 24 porty wejście/wyjście światło- wód 1.000	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Gabinet nr 28 a- Ciemnia fototechnik			
29	KNR-W 4-01 d.3 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i okien i grzejników 15.654	m ² m ²	15.654	
				RAZEM	15.654
30	KNR 4-01 d.3 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastkach o powierzchni odbicia do 5 m ² 20.000	m ² m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
31	KNR 4-01 d.3 0710-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) 20.000	m ² m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
32	KNR 0-17 d.3 2609-06 analogia	Wzmocnienie spękanych tynków przez położenie siatki z włókna szklanego na zaprawie klejowej 20.000	m ² m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
33	KNR 0-14 d.3 2010-07	Obłożenie ściany z płyty wiórowej płytami gipso-kartonowymi 19.652	m ² m ²	19.652	
				RAZEM	19.652

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34	KNR 4-01 d.3 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 1.025	m ³ m ³	 1.025	
				RAZEM	1.025
35	KNNR 2 d.3 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach 72.490	m ² m ²	 72.490	
				RAZEM	72.490
36	KNR-W 4-01 d.3 1204-05 analogia	Jednokrotne gruntowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów 72.490	m ² m ²	 72.490	
				RAZEM	72.490
37	KNR-W 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - kolor uzgodniony z Zamawiającym 72.490	m ² m ²	 72.490	
				RAZEM	72.490
38	KNR 4-01 d.3 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 17.570	m ² m ²	 17.570	
				RAZEM	17.570
39	KNR 0-21 d.3 4007-03	Ślepa podłoga z płyt OSB - dobrać grubość płyt aby nie tworzyć wysokiego progu wejściowego 17.570	m ² m ²	 17.570	
				RAZEM	17.570
40	KNR-W 2-02 d.3 1123-01	Posadzki z wykładzin PCV heterogeniczne rulonowe obiektowe spełniające parametry i wymogi do obiektów szkolnych o dużym natężeniu ruchu/sale lekcyjne lub parametrów lepszych wraz z wywinieniem na ścianę min 10 cm 17.570	m ² m ²	 17.570	
				RAZEM	17.570
41	KNR-W 2-02 d.3 2702-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami 60x60 kolor biały - Uzgodnienie z Zamawiającym 17.570	m ² m ²	 17.570	
				RAZEM	17.570
42	KNR 2-15 d.3 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową 10.000	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000
43	KNR-W 2-15 d.3 0209-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek żeliwnych o śr. 50 mm 2.000	podej. podej.	 2.000	
				RAZEM	2.000
44	KNR-W 2-15 d.3 0404-01	Rurociągi PEX-AL o śred. nominalnej 16mm 10.000	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000
45	KNR-W 2-15 d.3 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śred. wewnętrznej 20 mm 2.000	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
46	KNR 2-15 d.3 0220-04	Montaż zlewozmywaków stalowych na ścianie 1.000	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
47	KNR 0-31 d.3 0105-01	Wykonanie podejścia i montaż przepływowych wiszących podgrzewaczy wody użytkowej o mocy do 5 kW wraz z podejściem 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
48	KNR 2-15 d.3 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nom. 15 mm 1.000	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
49	KNR 2- d.3 02r.16z.sz.5. 15	Czas pracy rusztowań grupy 3 (poz. 30,31,32,33,34,35,36,37,41) 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
50	Instalacje elektryczne wycena indywidualna	Wykonanie: 1 Instalacji elektrycznej: montaż 2 gniazda 2x 230 V pro-wadzenie przewodów w listwach 2. Wymianą lam na ledowe rastrowe 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
4		Gabinet nr 6 - Pracownia obróbki obrazu fototechnik			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
51	KNR-W 4-01 d.4 1216-01	Zabezpieczenie podłóg okien i grzejników folią	m ²		
		55	m ²	55.000	
				RAZEM	55.000
52	KNR 4-01 d.4 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
53	KNR 4-01 d.4 0710-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
54	KNNR 2 d.4 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m ²		
		130.80	m ²	130.800	
				RAZEM	130.800
55	KNR-W 4-01 d.4 1204-05	Jednokrotne gruntowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²		
		130.80	m ²	130.800	
				RAZEM	130.800
56	KNR-W 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		130.80	m ²	130.800	
				RAZEM	130.800
57	KNR 4-01 d.4 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		48.740	m ²	48.740	
				RAZEM	48.740
58	KNR 0-21 d.4 4007-03	Ślepa podłoga z płyt OSB - dobrać grubość płyt aby nie tworzyć wysokiego progu wejściowego	m ²		
		48.740	m ²	48.740	
				RAZEM	48.740
59	KNR-W 2-02 d.4 1123-01	Posadzki z wykładzin PCV heterogeniczne rulonowe obiektowe spełniające parametry i wymogi do obiektów szkolnych o dużym natężeniu ruchu/sale lekcyjne lub parametrów lepszych wraz z wywinieniem na ścianę min 10 cm	m ²		
		48.740	m ²	48.740	
				RAZEM	48.740
60	KNNR 3 d.4 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych do obiektów użyteczności publicznej - rodzaj do uzgodnienia z Zamawiającym	m ²		
		2.530	m ²	2.530	
				RAZEM	2.530
61	Instalacja inter- d.4 netowo-elek- tryczna wycena indywidualna	Przeprowadzenie instalacji: 1. Elektryczno - Informatycznej - przewody w listwach - 10 stanowisk 4xDATA 230 +2 lub 4 xRJ45 CAT6A zgodnie z rysunkiem 2. Szafa RACK wisząca 19" min. 4 u 3. Switch gigabajtowy 24 porty wejście/wyjście światło- wód	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5		Gabinet nr 10 - Pracownia planowania i prowadzenia działalności			
62	Instalacja elek- d.5 tryczna i telein- foram- tyczna wycena indywidualna	Przeprowadzenie instalacji 1. Elektrycznej : montaż 9 gniazd 2x230 V, 3 gniazda 4x230 V wraz z okablowaniem prowadzonym w listwach	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6		Gabinet nr 15 - Pracownia do kształcenia w kwalifikacji A.36			
63	Instalacja elek- d.6 tryczna i telein- foram- tyczna wycena indywidualna	Przeprowadzenie instalacji 1. Elektrycznej : montaż 2 gniazda 2x230V, 2 gniazda 4x230V wraz z okablowaniem prowadzonym w listwach.	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
7		Gabinet nr 38 - Pracownia językowa			
64	KNR-W 4-01 d.7 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i okien i grzejników	m ²		
		21.796	m ²	21.796	
				RAZEM	21.796
65	KNR 4-01 d.7 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
		20.000	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
66	KNR 4-01 d.7 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 2.000	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
67	KNR 0-14 d.7 2010-01 analogia	Zabudowa otworu drzwiowego płytą gipsokartonową - 2 szt. 9.000	m ² m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
68	KNR 4-01 d.7 0710-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) 20.000	m ² m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
69	KNR 0-17 d.7 2609-06 analogia	Wzmocnienie spękanych tynków przez położenie siatki z włókna szklanego na zaprawie klejowej 20.000	m ² m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
70	KNNR 2 d.7 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach 72.461	m ² m ²	72.461	
				RAZEM	72.461
71	KNR-W 4-01 d.7 1204-05 analogia	Jednokrotne gruntowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów 72.461	m ² m ²	72.461	
				RAZEM	72.461
72	KNR-W 4-01 d.7 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - kolor uzgodniony z Zamawiającym 57.008	m ² m ²	57.008	
				RAZEM	57.008
73	KNR 4-01 d.7 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 15.453	m ² m ²	15.453	
				RAZEM	15.453
74	KNR 0-21 d.7 4007-03	Ślepa podłoga z płyt OSB 15.453	m ² m ²	15.453	
				RAZEM	15.453
75	KNR-W 2-02 d.7 1123-01	Posadzki z wykładzin PCV heterogeniczne rulonowe obiektowe spełniające parametry i wymogi do obiektów szkolnych o dużym natężeniu ruchu/sale lekcyjne lub parametrów lepszych wraz z wywinięciem na ścianę min 10 cm 15.453	m ² m ²	15.453	
				RAZEM	15.453
76	KNR-W 2-02 d.7 2702-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami 60x60 kolor biały - Uzgodnienie z Zamawiającym 15.453	m ² m ²	15.453	
				RAZEM	15.453
77	KNR 2- d.7 02r.16z.sz.5. 15	Czas pracy rusztowań grupy 4 (poz. 65,68,69,70,71,72,76) 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
78	Instalacja elektryczna wycena indywidualna	Przeprowadzenie instalacji : 1. Elektrycznej: montaż 2 gniazd 4x230V wraz z przeprowadzeniem kabli w listwach 2. Wymiana lamp na ledowe rastrowe - należy dobrać natężenie zgodnie z normą 1.000	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
8		Gabinet nr 30			
79	Instalacja elektryczna i teleinformatyczna analiza indywidualna	Przeprowadzenie instalacji elektrycznej 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
80	Rolety zaciemniające analiza indywidualna	montaż rolet zaciemniających (100%) 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
9		Światłowod			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
81 d.9	Ułożenie przewodu PATCHCORD światłowodowy wycena indywidualna	Ułożenie przewodu PATCHCORD światłowodowy 6 żyłowego wraz z końcówkami -100 mb	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
10		Utylizacja odpadów			
82 d.10	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		24.000	m ³	24.000	
				RAZEM	24.000
83 d.10	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		24.000	m ³	24.000	
				RAZEM	24.000

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Gabinet nr 29 - Pracowania sprzedażowa - technik ekonomista				
1	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i okien i grzejników	m ²	40.080		
2	KNR 4-01 0701- d.1 01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²	20.000		
3	KNR 4-01 0354- d.1 04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	1.000		
4	KNR 0-14 2010- d.1 01 analogia	Zabudowa otworu drzwiowego płytą gipsokartonową	m ²	2.250		
5	KNR 4-01 0710- d.1 01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²	20.000		
6	KNR 0-17 2609- d.1 06 analogia	Wzmocnienie spękanych tynków przez położenie siatki z włókna szklanego na zaprawie klejowej	m ²	20.000		
7	KNNR 2 0802- d.1 06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m ²	99.316		
8	KNR-W 4-01 d.1 1204-05 analogia	Jednokrotne gruntowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²	99.316		
9	KNR-W 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - kolor uzgodniony z Zamawiającym	m ²	70.994		
10	KNR-W 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów- kolor biały	m ²	28.322		
11	KNR 4-01 0818- d.1 05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	28.322		
12	KNR 0-21 4007- d.1 03	Ślepa podłoga z płyt OSB	m ²	28.322		
13	KNR-W 2-02 d.1 1123-01	Posadzki z wykładzin PCV heterogeniczne rulonowe obiektowe spełniające parametry i wymogi do obiektów szkolnych o dużym natężeniu ruchu/sale lekcyjne lub parametrów lepszych wraz z wywinieciem na ścianę min 10 cm	m ²	28.322		
14	KNR 2- d.1 02r.16z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:2,5,6,7,8,9)	kpl.	1.000		
Razem dział: Gabinet nr 29 - Pracowania sprzedażowa - technik ekonomista						
2		Gabinet nr 28- Pracownia multimedialna- fototechnik				
15	KNR-W 4-01 d.2 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i okien i grzejników	m ²	59.400		
16	KNR 4-01 0701- d.2 01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²	20.000		
17	KNR 4-01 0710- d.2 01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²	20.000		
18	KNR 0-17 2609- d.2 06 analogia	Wzmocnienie spękanych tynków przez położenie siatki z włókna szklanego na zaprawie klejowej	m ²	20.000		
19	KNNR 3 0702- d.2 05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych	m ²	2.530		
20	KNNR 2 0802- d.2 06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m ²	129.477		
21	KNR-W 4-01 d.2 1204-05 analogia	Jednokrotne gruntowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²	129.477		
22	KNR-W 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - kolor uzgodniony z Zamawiającym	m ²	85.780		
23	KNR-W 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów- kolor biały	m ²	43.697		
24	KNR 4-01 0818- d.2 05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	43.697		
25	KNR 0-21 4007- d.2 03	Ślepa podłoga z płyt OSB - dobrać grubość płyt aby nie tworzyć wysokiego progu wejściowego	m ²	43.697		
26	KNR-W 2-02 d.2 1123-01	Posadzki z wykładzin PCV heterogeniczne rulonowe obiektowe spełniające parametry i wymogi do obiektów szkolnych o dużym natężeniu ruchu/sale lekcyjne lub parametrów lepszych wraz z wywinieciem na ścianę min 10 cm	m ²	43.697		
27	KNR 2- d.2 02r.16z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 2 (poz. 16,17,18,20,21,22)	kpl.	1.000		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
28	Instalacja elektryczna oraz teleinformatyczna wycena indywidualna	Przeprowadzenie instalacji: 1. Elektryczno - Informatycznej - przewody w listwach - 10 stanowisk 4xDATA 230 + 2xRJ45 CAT6A 2. Szafa RACK wisząca 19" min. 4 u 3. Switch gigabajtowy 24 porty wejście/wyjście światło- wód	kpl.	1.000		
Razem dział: Gabinet nr 28- Pracownia multimedialna- fototechnik						
3		Gabinet nr 28 a- Ciemnia fototechnik				
29	KNR-W 4-01 d.3 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i okien i grzejników	m ²	15.654		
30	KNR 4-01 0701-d.3 01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²	20.000		
31	KNR 4-01 0710-d.3 01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²	20.000		
32	KNR 0-17 2609-d.3 06 analogia	Wzmocnienie spękanych tynków przez położenie siatki z włókna szklanego na zaprawie klejowej	m ²	20.000		
33	KNR 0-14 2010-d.3 07	Obłożenie ściany z płyty wiórowej płytami gipso-kartonowymi	m ²	19.652		
34	KNR 4-01 0304-d.3 02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³	1.025		
35	KNNR 2 0802-d.3 06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m ²	72.490		
36	KNR-W 4-01 d.3 1204-05 analogia	Jednokrotne gruntowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²	72.490		
37	KNR-W 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - kolor uzgodniony z Zamawiającym	m ²	72.490		
38	KNR 4-01 0818-d.3 05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	17.570		
39	KNR 0-21 4007-d.3 03	Ślepa podłoga z płyt OSB - dobrać grubość płyt aby nie tworzyć wysokiego progu wejściowego	m ²	17.570		
40	KNR-W 2-02 d.3 1123-01	Posadzki z wykładzin PCV heterogeniczne rulonowe obiektowe spełniające parametry i wymogi do obiektów szkolnych o dużym natężeniu ruchu/sale lekcyjne lub parametrów lepszych wraz z wywinięciem na ścianę min 10 cm	m ²	17.570		
41	KNR-W 2-02 d.3 2702-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami 60x60 kolor biały - Uzgodnienie z Zamawiającym	m ²	17.570		
42	KNR 2-15 0205-d.3 02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m	10.000		
43	KNR-W 2-15 d.3 0209-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek żeliwnych o śr. 50 mm	podej.	2.000		
44	KNR-W 2-15 d.3 0404-01	Rurociągi PEX-AL o śred. nominalnej 16mm	m	10.000		
45	KNR-W 2-15 d.3 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	2.000		
46	KNR 2-15 0220-d.3 04	Montaż zlewozmywaków stalowych na ścianie	szt.	1.000		
47	KNR 0-31 0105-d.3 01	Wykonanie podejścia i montaż przepływowych wiszących podgrzewaczy wody użytkowej o mocy do 5 kW wraz z podejściem	kpl.	1.000		
48	KNR 2-15 0115-d.3 01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nom. 15 mm	szt.	1.000		
49	KNR 2-d.3 02r.16z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 3 (poz. 30,31,32,33,34,35,36,37,41)	kpl.	1.000		
50	Instalacje elektryczne wycena indywidualna	Wykonanie: 1 Instalacji elektrycznej: montaż 2 gniazda 2x 230 V prowadzenie przewodów w listwach 2. Wymianą lam na ledowe rastrowe	kpl.	1.000		
Razem dział: Gabinet nr 28 a- Ciemnia fototechnik						
4		Gabinet nr 6 - Pracownia obróbki obrazu fototechnik				
51	KNR-W 4-01 d.4 1216-01	Zabezpieczenie podłóg okien i grzejników folią	m ²	55.000		
52	KNR 4-01 0701-d.4 01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²	30.000		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
53	KNR 4-01 0710-d.4 01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²	30.000		
54	KNNR 2 0802-d.4 06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m ²	130.800		
55	KNR-W 4-01 d.4 1204-05	Jednokrotne gruntowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²	130.800		
56	KNR-W 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	130.800		
57	KNR 4-01 0818-d.4 05	Zerwanie posadzki z tworzywa sztucznych	m ²	48.740		
58	KNR 0-21 4007-d.4 03	Ślepa podłoga z płyt OSB - dobrać grubość płyt aby nie tworzyć wysokiego progu wejściowego	m ²	48.740		
59	KNR-W 2-02 d.4 1123-01	Posadzki z wykładzin PCV heterogeniczne rulonowe obiektowe spełniające parametry i wymogi do obiektów szkolnych o dużym natężeniu ruchu/sale lekcyjne lub parametrów lepszych wraz z wywinieciem na ścianę min 10 cm	m ²	48.740		
60	KNNR 3 0702-d.4 05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych do obiektów użyteczności publicznej - rodzaj do uzgodnienia z Zamawiającym	m ²	2.530		
61	Instalacja inter-d.4 netowo-elektryczna wycena indywidualna	Przeprowadzenie instalacji: 1. Elektryczno - Informatycznej - przewody w listwach - 10 stanowisk 4xDATA 230 +2 lub 4 xRJ45 CAT6A zgodnie z rysunkiem 2. Szafa RACK wiążąca 19" min. 4 u 3. Switch gigabajtowy 24 porty wejście/wyjście światło- wód	kpl.	1.000		
Razem dział: Gabinet nr 6 - Pracownia obróbki obrazu fototechnik						
5	Gabinet nr 10 - Pracownia planowania i prowadzenia działalności					
62	Instalacja elek-d.5 tryczna i teleanforamtyczna wycena indywidualna	Przeprowadzenie instalacji 1. Elektrycznej : montaż 9 gniazd 2x230 V, 3 gniazda 4x230 V wraz z okablowaniem prowadzonym w listwach	kpl.	1.000		
Razem dział: Gabinet nr 10 - Pracownia planowania i prowadzenia działalności						
6	Gabinet nr 15 - Pracownia do kształcenia w kwalifikacji A.36					
63	Instalacja elek-d.6 tryczna i teleanforamtyczna wycena indywidualna	Przeprowadzenie instalacji 1. Elektrycznej : montaż 2 gniazda 2x230V, 2 gniazda 4x230V wraz z okablowaniem prowadzonym w listwach.	kpl.	1.000		
Razem dział: Gabinet nr 15 - Pracownia do kształcenia w kwalifikacji A.36						
7	Gabinet nr 38 - Pracownia językowa					
64	KNR-W 4-01 d.7 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i okien i grzejników	m ²	21.796		
65	KNR 4-01 0701-d.7 01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²	20.000		
66	KNR 4-01 0354-d.7 04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.	2.000		
67	KNR 0-14 2010-d.7 01	Zabudowa otworu drzwiowego płytą gipsokartonową - 2 szt. analogia	m ²	9.000		
68	KNR 4-01 0710-d.7 01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²	20.000		
69	KNR 0-17 2609-d.7 06	Wzmocnienie spekanych tynków przez położenie siatki z włókna szklanego na zaprawie klejowej	m ²	20.000		
70	KNNR 2 0802-d.7 06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m ²	72.461		
71	KNR-W 4-01 d.7 1204-05	Jednokrotne gruntowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²	72.461		
72	KNR-W 4-01 d.7 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - kolor uzgodniony z Zamawiającym	m ²	57.008		
73	KNR 4-01 0818-d.7 05	Zerwanie posadzki z tworzywa sztucznych	m ²	15.453		
74	KNR 0-21 4007-d.7 03	Ślepa podłoga z płyt OSB	m ²	15.453		
75	KNR-W 2-02 d.7 1123-01	Posadzki z wykładzin PCV heterogeniczne rulonowe obiektowe spełniające parametry i wymogi do obiektów szkolnych o dużym natężeniu ruchu/sale lekcyjne lub parametrów lepszych wraz z wywinieciem na ścianę min 10 cm	m ²	15.453		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
76 d.7	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami 60x60 kolor biały - Uzgodnienie z Zamawiającym	m ²	15.453		
77 d.7	KNR 2- 02r.16z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 4 (poz. 65,68,69,70,71,72,76)	kpl.	1.000		
78 d.7	Instalacja elektryczna wycena indywidualna	Przeprowadzenie instalacji : 1. Elektrycznej; montaż 2 gniazd 4x230V wraz z przeprowadzeniem kabli w listwach 2. Wymiana lamp na ledowe rastrowe - należy dobrać natężenie zgodnie z normą	kpl.	1.000		
Razem dział: Gabinet nr 38 - Pracownia językowa						
8	Gabinet nr 30					
79 d.8	Instalacja elektryczna i teleinformatyczna analiza indywidualna	Przeprowadzenie instalacji elektrycznej	kpl.	1.000		
80 d.8	Rolety zaciemniające analiza indywidualna	montaż rolet zaciemniających (100%)	kpl.	1.000		
Razem dział: Gabinet nr 30						
9	Światłowód					
81 d.9	Ułożenie przewodu PATCHCORD światłowodowy wycena indywidualna	Ułożenie przewodu PATCHCORD światłowodowy 6 żyłowego wraz z końcówkami -100 mb	kpl.	1.000		
Razem dział: Światłowód						
10	Utylizacja odpadów					
82 d.10 09	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	24.000		
83 d.10 10	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³	24.000		
Razem dział: Utylizacja odpadów						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie: